

附件 1

《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范 (通用安装工程)》勘误表

序号	页码	项目编码 或位置	错误	正确
1	P4	3.0.16	路灯工程估算、概算清单执行《广西壮族自治区建设工程多层级工程里清单计算规范(市政工程)》中的相应项目,预算清单执行本规范。	路灯工程估算、概算清单按《广西壮族自治区建设工程多层级工程里清单计算规范》各专业规定执行,预算清单执行本规范。
2	P4	3.0.17 第 1 点	水源地到城市水厂或工厂贮水池的供水管道,管道长度小于 10km 的,执行工业管道清单项目,大于等于 10km 的,执行市政管道清单项目。	水源地到城市水厂或工厂贮水池的供水管道,执行市政管道清单项目。
3	P11	注:第 3 点	多栋建筑共用的地下室作为单项工程编列,按“地下室建筑(A122、A123)”类型执行。	多栋建筑共用的地下室作为单项工程编列,按“地下室建筑(A121、A122)”类型执行。
4	P21	注:第 2 点	2.建筑设备管理系统含热力管理系统、制冷管理系统、空调管理系统、给排水管理系统、照明控制管理系统。	2.建筑设备监控系统含热力监控系统、制冷监控系统、空调监控系统、给排水监控系统、照明控制监控系统。
5	P23	ZXXX05	包括总图路灯工程、总图景观照明工程、总图电气管线缆及其他等相应内容;总图电气工程以为总图工程服务的配电箱(柜)为界,配电箱(柜)出线端至总图用电末端电器为总图电气工程	包括总图路灯工程、总图景观照明工程、总图电气设备、管线缆及其他等相应内容;总图电气工程以为总图工程服务的配电箱(柜)为界,配电箱(柜)及出线端至总图用电末端电器为总图电气工程
6	P24	AXXX400101	包括给水泵、无负压供水设备、水箱等设备安装、调试	包括给水泵、无负压供水设备、水箱等设备安装
	P24	AXXX400102	包括排污泵、潜水泵等设备安装、调试	包括排污泵、潜水泵等设备安装
	P24	AXXX400103	包括雨水收集(处理)设备等设备安装、调试	包括雨水收集(处理)设备等设备安装
	P24	AXXX400201	设备安装、调试	设备安装
	P24	AXXX400301	包括地热水泵、(水、气)源热泵等设备安装、调试	包括地热水泵、(水、气)源热泵等设备安装
	P24	AXXX400401	设备安装、调试	设备安装

序号	页码	项目编码 或位置	错误	正确
7	P25	AXXX500101	包括消火栓泵、增压稳压设备等设备安装、接线、调试	包括消火栓泵、增压稳压设备等设备安装
	P25	AXXX500201	包括喷淋泵等设备安装、接线、调试	包括喷淋泵等设备安装
8	P26	AXXX600101	包含空调风系统所有空调设备安装、接线、调试	包含空调风系统所有空调设备安装
	P26	AXXX600201	包含空调水系统所有空调设备安装、接线、调试	包含空调水系统所有空调设备安装
	P26	AXXX600301	包含多联机系统所有空调设备安装、接线、调试	包含多联机系统所有空调设备安装
	P26	AXXX600401	包含通风系统所有空调设备安装、接线、调试	包含通风系统所有空调设备安装
9	P26	注：第1点	1.设备包含相应项目对应的各种设备，含设备支架、设备基础、设备配套控制箱以及设备至配套控制箱间线缆。	1.设备包含相应项目对应的各种设备，含设备支架、设备基础。
10	P29	AXXX801601、 AXXX801602	按服务面积计算	按屏幕面积计算
11	P31	ZXXX050101	包括总图路灯专用箱柜出线回路至末端照明设备之间的配电箱柜、设备、配管、桥架、线缆、支架、灯具、检查井、管沟挖（填）等	包括总图路灯专用箱柜及出线回路至末端照明设备之间的配电箱柜、设备、配管、桥架、线缆、支架、灯具、检查井、管沟挖（填）等
	P31	ZXXX050102	包括总图景观照明专用箱柜出线回路至末端照明设备之间的配电箱柜、设备、配管、桥架、线缆、支架、灯具、检查井、管沟挖（填）等	包括总图景观照明专用箱柜及出线回路至末端照明设备之间的配电箱柜、设备、配管、桥架、线缆、支架、灯具、检查井、管沟挖（填）等
12	P32	ZXXX050103	包括除总图路灯工程及景观照明工程以外的设备、配管、桥架、支架、线缆、灯具、检查井、管沟挖（填）等	包括除总图路灯工程及景观照明工程以外的总图范围内所有电气设备、配管、桥架、支架、线缆、灯具、检查井、管沟挖（填）等
13	P71	030109001117	潜水泵 设备重量 0.1t	潜水泵 设备重量 $\leq 0.1t$
	P71	030109001118	潜水泵 设备重量 0.2t	潜水泵 $0.1t < \text{设备重量} \leq 0.2t$
	P71	030109001119	屏蔽泵 设备重量 0.3t	屏蔽泵 设备重量 $\leq 0.3t$
14	P208	030403001001~ 030403001006	按设计图示尺寸以单相长度的总长度加预留长度计算	按设计图示跨数计算
15	P223	030406003014	安装开关电源 (600A)	开关电源 (600A)
		030406003016	安装整流模块	整流模块

序号	页码	项目编码 或位置	错误	正确
16	P223	030406006002	光伏逆变器 额定交流输出功率 ≤100kW	光伏逆变器 10kW<额定交流输出功率 ≤100kW
		030406006003	光伏逆变器 额定交流输出功率 ≤250kW	光伏逆变器 100kW<额定交流输出功率 ≤250kW
		030406006004	光伏逆变器 额定交流输出功率 ≤500kW	光伏逆变器 250kW<额定交流输出功率 ≤500kW
		030406006005	光伏逆变器 额定交流输出功率 ≤1000kW	光伏逆变器 500kW<额定交流输出功率 ≤1000kW
17	P254	030408008001	030408008001	030409008001
		030408008002	030408008002	030409008002
		030408008003	030408008003	030409008003
		030408008004	030408008004	030409008004
18	P291	030415003009	装配式接线手井安装	接线手井 预制砼电缆井安装
		030415003012	每基重 (t) ≤4 计量单位: 基个	每基重≤4 (t) 计量单位: 基
		030415003013	每基重 4< (t) ≤8 计量单位: 基个	4 (t) <每基重≤8 (t) 计量单位: 基
		030415003014	每基重 8< (t) ≤12 计量单位: 基个	8 (t) <每基重≤12 (t) 计量单位: 基
19	P382~383	030702003001~ 030702003020、	工作内容: 1.风管、管件、法兰、零件制作安装 2.支架制作、安装 3.支架刷防锈漆 4.配合预留孔洞及修补孔洞	工作内容: 1.风管、管件、零件制作安装 2.配合预留孔洞及修补孔洞
20	P383~384	030702004001~ 030702004030、 030702005001~ 030702005010	工作内容: 1.风管、管件、法兰、零件制作安装 2.支架制作、安装 3.支架刷防锈漆 4.配合预留孔洞及修补孔洞	工作内容: 1.风管、管件、法兰、零件制作安装 2.配合预留孔洞及修补孔洞
21	P388	030703001042	计量单位: 个	计量单位: 套
22	P397	5.7.5.6 第 6 点	通风管道项目包括支吊架的制作安装。 若支吊架制作安装需单列的, 应按本规范附录 5.13 其他及附属工程的相应项目编码列项。	通风管道项目不包括支吊架制作安装的, 应按本规范附录 5.13 其他及附属工程的相应项目编码列项。

序号	页码	项目编码 或位置	错误	正确
23	P515~517	030901004001~ 030901004024、 030901005001~ 030901005005、 030901006001~ 030901006007	工作内容： 1.本体安装 2.试压检查	工作内容： 1.本体安装 2.法兰安装 3.试压检查
24	P517	030901007001~ 030901007006	工作内容： 本体安装	工作内容： 1.本体安装 2.法兰安装
25	P517	030901010014	室内暗装柜式消火栓箱带灭火器 双栓 DN65	室内暗装柜式消火栓箱带灭火器 双栓 DN65
		030901010015	室内暗装柜式消火栓箱带灭火器 单栓 DN65	室内暗装柜式消火栓箱带灭火器 单栓 DN65
26	P542~544	031002001019~ 031002001052	工作内容： 1.阀门连接 2.水压试验	工作内容： 1.阀门连接 2.法兰安装 3.水压试验
27	P545~546	031002004007~ 031002004014、 031002005006~ 031002005013、 031002006004~ 031002006007、 031002006015~ 031002006018	工作内容： 1.组装 2.水压试验	工作内容： 1.组装 2.法兰安装 3.水压试验
28	P546~547	031002007005~ 031002007014、 031002008007~ 031002008018	工作内容： 1.安装 2.水压试验	工作内容： 1.安装 2.法兰安装 3.水压试验
29	P547	031002009005~ 031002009013	工作内容： 1.安装 2.水压试验 3.电气接线	工作内容： 1.安装 2.法兰安装 3.水压试验
30	P548	031002010012~ 031002010020	工作内容： 1.安装 2.水压试验	工作内容： 1.安装 2.法兰安装 3.水压试验
31	P548	031002011006~ 031002011009	工作内容： 1.本体安装 2.水压试验	工作内容： 1.本体安装 2.法兰安装 3.水压试验
32	P680、681	031301002001~ 031301002019	工作内容： 1.开孔、洞 2.恢复处理	工作内容： 开孔、洞
33	P685	031301005005	设备型钢支/吊架制作安装 0.05t≤每组重量	设备型钢支/吊架制作安装 每组重量≤0.05t
		031301005007	设备型钢支/吊架制作安装 0.1t<每组重量 0.2t≤	设备型钢支/吊架制作安装 0.1t<每组重量≤0.2t