

附件 2

《广西壮族自治区建设工程预算清单综合单价组价表
(通用安装工程)》勘误表

序号	页码	项目编码 或位置	错误	正确
1	第一、二、 三、四册 P1	总说明 七、	凡清单项目中未显示有主要材料名称的, 均按辅助材料考虑。.....	凡清单项目中未显示有主要材料名称的, 除清单项目是设备安装, 设备价格可按主材列项计算外, 其余均按辅助材料考虑。.....
2	第一、二、 三、四册 P2	总说明 十三、	±0.000 以上的分部分项工程清单综合单价中的人工费增加 1%并相应调整管理费、利润及增值税。	±0.000 以上的分部分项工程清单综合单价中的人工费增加 1%并同比例调整管理费、利润。
3	第一册 P51	030105001016	混凝土梁上安装轨道 轨道型号 □40×40	混凝土梁上安装轨道 钢底板螺栓焊接固定式 横向孔距≤240mm 轨道型号 □40×40 标准图号: DGL-1、2、3
		030105001017	混凝土梁上安装轨道 轨道型号 □50×50	混凝土梁上安装轨道 钢底板螺栓焊接固定式 横向孔距≤240mm 轨道型号 □50×50 标准图号: DGL-1、2、3
		030105001018	混凝土梁上安装轨道 钢底板螺栓焊接式轨道型号 24kg/m	混凝土梁上安装轨道 钢底板螺栓焊接固定式 横向孔距≤240mm 轨道型号 24kg/m 标准图号: DGL-1、2、3
		030105001019	混凝土梁上安装轨道 固定型式 轨道型号 24kg/m	混凝土梁上安装轨道 压板螺栓固定式 横向孔距≤240mm 轨道型号 24kg/m 标准图号: DGL-4、5、6
		030105001020	混凝土梁上安装轨道 固定型式 轨道型号 28kg/m	混凝土梁上安装轨道 压板螺栓固定式 横向孔距≤260mm 轨道型号 38kg/m 标准图号: DGL-7、8、9、10
		030105001021	混凝土梁上安装轨道 固定型式 轨道型号 38kg/m	混凝土梁上安装轨道 弹性(分段)垫压板螺栓固定式 横向孔距≤280mm 轨道型号 38kg/m 标准图号: DGL-11、12、13、14、15
		030105001022	混凝土梁上安装轨道 固定型式 轨道型号 43kg/m	混凝土梁上安装轨道 弹性(分段)垫压板螺栓固定式 横向孔距≤280mm 轨道型号 43kg/m 标准图号: DGL-16、17、18

序号	页码	项目编码 或位置	错误	正确
4	第一册 P52	030105001023	混凝土梁上安装轨道 固定型式 轨道型号 50kg/m	混凝土梁上安装轨道 弹性（分段）垫压板螺栓固定式 横向孔距 $\leq 280\text{mm}$ 轨道型号 50kg/m 标准图号：DGL-19、20、21、22、23
		030105001024	混凝土梁上安装轨道 固定型式 轨道型号 QU100	混凝土梁上安装轨道 弹性（分段）垫压板螺栓固定式 横向孔距 $\leq 280\text{mm}$ 轨道型号 QU100 标准图号：DGL-24、25
		030105001025	混凝土梁上安装轨道 固定型式 轨道型号 QU120	混凝土梁上安装轨道 弹性（分段）垫压板螺栓固定式 横向孔距 $\leq 280\text{mm}$ 轨道型号 QU120 标准图号：DGL-26、27
		030105001026	GB110 鱼腹式混凝土梁上安装轨道 固定型式 轨道型号 38kg/m	GB110 鱼腹式混凝土梁上安装轨道 弹性（分段）垫压板螺栓固定式 横向孔距 $\leq 230\text{mm}$ 轨道型号 38kg/m 标准图号：DGL-1
		030105001027	GB110 鱼腹式混凝土梁上安装轨道 固定型式 轨道型号 43kg/m	GB110 鱼腹式混凝土梁上安装轨道 弹性（分段）垫压板螺栓固定式 横向孔距 $\leq 230\text{mm}$ 轨道型号 43kg/m 标准图号：DGL-2
		030105001028	GB110 鱼腹式混凝土梁上安装轨道 固定型式 轨道型号 38kg/m	GB110 鱼腹式混凝土梁上安装轨道 弹性（全长）垫压板螺栓固定式 横向孔距 $\leq 230\text{mm}$ 轨道型号 38kg/m 标准图号：DGL-3
		030105001029	GB110 鱼腹式混凝土梁上安装轨道 固定型式 轨道型号 43kg/m	GB110 鱼腹式混凝土梁上安装轨道 弹性（全长）垫压板螺栓固定式 横向孔距 $\leq 230\text{mm}$ 轨道型号 43kg/m 标准图号：DGL-4
		030105001030	GB110 鱼腹式混凝土梁上安装轨道 固定型式 轨道型号 50kg/m	GB110 鱼腹式混凝土梁上安装轨道 弹性（全长）垫压板螺栓固定式 横向孔距 $\leq 250\text{mm}$ 轨道型号 50kg/m 标准图号：DGL-5
	第一册 P53	030105001031	GB110 鱼腹式混凝土梁上安装轨道 固定型式 轨道型号 QU100	GB110 鱼腹式混凝土梁上安装轨道 弹性（分段）垫压板螺栓固定式 横向孔距 $\leq 250\text{mm}$ 轨道型号 QU100 标准图号：DGL-6

序号	页码	项目编码 或位置	错误	正确
5	第一册 P53	030105001032	GB110 鱼腹式混凝土梁上安装轨道 固定型式 轨道型号 QU120	GB110 鱼腹式混凝土梁上安装轨道 弹性（分段）垫压板螺栓固定式 横向孔距 $\leq 250\text{mm}$ 轨道型号 QU120 标准图号：DGL-7
		030105001033	C7221 鱼腹式混凝土梁上安装轨道 固定型式 轨道型号 38kg/m	C7221 鱼腹式混凝土梁上安装轨道 弹性（分段）垫压板螺栓固定式 横向孔距 $\leq 250\text{mm}$ 轨道型号 38kg/m 标准图号：DGL-1、2、3
		030105001034	C7221 鱼腹式混凝土梁上安装轨道 固定型式 轨道型号 43kg/m	C7221 鱼腹式混凝土梁上安装轨道 弹性（分段）垫压板螺栓固定式 横向孔距 $\leq 220\text{mm}$ 轨道型号 43kg/m 标准图号：DGL-4
		030105001035	C7221 鱼腹式混凝土梁上安装轨道 固定型式 轨道型号 50kg/m	C7221 鱼腹式混凝土梁上安装轨道 弹性（分段）垫压板螺栓固定式 横向孔距 $\leq 250\text{mm}$ 轨道型号 50kg/m 标准图号：DGL-5、6
		030105001036	C7221 鱼腹式混凝土梁上安装轨道 固定型式 轨道型号 50kg/m	C7221 鱼腹式混凝土梁上安装轨道 弹性（全长）垫压板螺栓固定式 横向孔距 $\leq 250\text{mm}$ 轨道型号 50kg/m 标准图号：DGL-7
		030105001037	C7221 鱼腹式混凝土梁上安装轨道 固定型式 轨道型号 QU100	C7221 鱼腹式混凝土梁上安装轨道 弹性（分段）垫压板螺栓固定式 横向孔距 $\leq 250\text{mm}$ 轨道型号 QU100 标准图号：DGL-26、27
		030105001038	C7221 鱼腹式混凝土梁上安装轨道 固定型式 轨道型号 QU120	C7221 鱼腹式混凝土梁上安装轨道 弹性（分段）垫压板螺栓固定式 横向孔距 $\leq 250\text{mm}$ 轨道型号 QU120 标准图号：DGL-9
		030105001039	混凝土梁上安装轨道[DJ46] 固定型式 轨道型号 38kg/m	DJ46 混凝土梁上安装轨道 弹性（分段）垫压板螺栓固定式 横向孔距 $\leq 240\text{mm}$ 轨道型号 38kg/m 标准图号：DGN-1、2
	第一册 P54	030105001040	混凝土梁上安装轨道[DJ46] 固定型式 轨道型号 43kg/m	DJ46 混凝土梁上安装轨道 弹性（分段）垫压板螺栓固定式 横向孔距 $\leq 260\text{mm}$ 轨道型号 43kg/m 标准图号：DGN-3

序号	页码	项目编码 或位置	错误	正确
6	第一册 P54	030105001041	混凝土梁上安装轨道[DJ46] 固定型式 轨道型号 QU70	DJ46 混凝土梁上安装轨道 弹性(分段) 垫压板螺栓固定式 横向孔距 $\leq 260\text{mm}$ 轨道型号 QU70 标准图号: DGN-3
		030105001042	混凝土梁上安装轨道[DJ46] 固定型式 轨道型号 50kg/m	DJ46 混凝土梁上安装轨道 弹性(分段) 垫压板螺栓固定式 横向孔距 $\leq 280\text{mm}$ 轨道型号 50kg/m 标准图号: DGN-4
		030105001043	混凝土梁上安装轨道[DJ46] 固定型式 (纵向孔距 A=600mm) 轨道型号 QU80	DJ46 混凝土梁上安装轨道 弹性(分段) 垫压板螺栓固定式 横向孔距 $\leq 280\text{mm}$ 轨道型号 QU80 标准图号: DGN-4
		030105001044	混凝土梁上安装轨道[DJ46] 固定型式 轨道型号 50kg/m	DJ46 混凝土梁上安装轨道 弹性(分段) 垫压板螺栓固定式 横向孔距 $\leq 280\text{mm}$ 轨道型号 50kg/m 标准图号: DGN-5
		030105001045	混凝土梁上安装轨道[DJ46] 固定型式 轨道型号 QU80	DJ46 混凝土梁上安装轨道 弹性(分段) 垫压板螺栓固定式 横向孔距 $\leq 280\text{mm}$ 轨道型号 QU80 标准图号: DGN-5
		030105001046	混凝土梁上安装轨道[DJ46] 固定型式 轨道型号 QU100	DJ46 混凝土梁上安装轨道 弹性(分段) 垫压板螺栓固定式 横向孔距 $\leq 280\text{mm}$ 轨道型号 QU100 标准图号: DGN-6
		030105001047	混凝土梁上安装轨道[DJ46] 固定型式 轨道型号 QU120	DJ46 混凝土梁上安装轨道 弹性(分段) 垫压板螺栓固定式 横向孔距 $\leq 280\text{mm}$ 轨道型号 QU120 标准图号: DGN-7
7	第二册 P158	030408008001	030408008001	030409008001
		030408008002	030408008002	030409008002
		030408008003	030408008003	030409008003
		030408008004	030408008004	030409008004

序号	页码	项目编码 或位置	错误	正确
8	第二册 P254	030415003001	砌筑式路灯基础、接线手井 垫层	混凝土垫层
		030415003002	砌筑式路灯基础、接线手井 圆形砖砌	砖砌圆形接线手井
		030415003003	砌筑式路灯基础、接线手井 矩形砖砌	砖砌矩形接线手井
9	第二册 P254	030415003004	项目名称及项目特征：砌筑式路灯基础、接线手井 井墙 1：2 水泥防水砂浆厚 20mm,单位：m ² 无主材综合单价：33.82 人工费：21.40 辅助材料费：- 机械费：- 管理费：6.85 利润：2.78 无主材增值税：2.79 主要材料名称：水泥砂浆 主要材料消耗量：0.022	项目名称及项目特征：混凝土接线手井，单位：m ³ 无主材综合单价：742.39 人工费：138.85 辅助材料费：380.23 机械费：68.64 管理费：66.40 利润：26.97 无主材增值税：61.30 主要材料名称：混凝土 主要材料消耗量：1.000
	第二册 P255	030415003005	项目名称及项目特征：砌筑式路灯基础、接线手井 预制砼电缆井安装，单位：座 无主材综合单价：243.21 人工费：105.34 辅助材料费：34.6 机械费：24.68 管理费：41.61 利润：16.9 无主材增值税：20.08 主要材料名称：预制砼电缆井 主要材料单位：座，主要材料消耗量：1.010	项目名称及项目特征：接线手井 水泥砂浆抹灰，单位：m ² 无主材综合单价：33.82 人工费：21.40 辅助材料费：- 机械费：- 管理费：6.85 利润：2.78 无主材增值税：2.79 主要材料名称：水泥砂浆 主要材料单位：m ³ 主要材料消耗量：0.022

序号	页码	项目编码 或位置	错误	正确
10	第二册 P255	030415003006	项目名称及项目特征：砌筑式路灯基础、接线手井 铸铁井盖、座安装，单位：套 无主材综合单价：96.68 人工费：59.93 辅助材料费：1.8 机械费：- 管理费：19.18 利润：7.79 无主材增值税：7.98 主要材料名称：井盖井座， 主要材料单位：套 主要材料消耗量：1.000 主要材料名称：水泥砂浆 主要材料单位：m ³ 主要材料消耗量：0.028	项目名称及项目特征：路灯现浇混凝土基础，单位：m ³ 无主材综合单价：674.90 人工费：126.23 辅助材料费：345.66 机械费：62.40 管理费：60.36 利润：24.52 无主材增值税：55.73 主要材料名称：C20 混凝土 主要材料单位：m ³ 主要材料消耗量：1.000
		030415003007	项目名称及项目特征：砌筑式路灯基础、接线手井 混凝土井盖、座安装，单位：套 无主材综合单价：89.50 人工费：55.39 辅助材料费：1.8 机械费：- 管理费：17.72 利润：7.2 无主材增值税：7.39 主要材料名称：井盖井座 主要材料单位：套 主要材料消耗量：1.000 主要材料名称：水泥砂浆 主要材料单位：m ³ 主要材料消耗量：0.028	项目名称及项目特征：现浇式路灯基础、接线手井 钢筋制作安装 ≤φ10，单位：t 无主材综合单价：2119.79 人工费：1274.06 辅助材料费：50.07 机械费：32.62 管理费：418.14 利润：169.87 无主材增值税：175.03 主要材料名称：圆钢 主要材料单位：t 主要材料消耗量：1.020

序号	页码	项目编码 或位置	错误	正确
11	第二册 P255	030415003008	项目名称及项目特征：现浇式路灯基础、接线手井 C20 混凝土基础，单位：m ³ 无主材综合单价：674.90 人工费：126.23 辅助材料费：345.66 机械费：62.4 管理费：60.36 利润：24.52 无主材增值税：55.73 主要材料名称：C20 混凝土基础 主要材料单位：m ³ 主要材料消耗量：1.000	项目名称及项目特征：现浇式路灯基础、接线手井 钢筋制作安装 >φ10，单位：t 无主材综合单价：1500.91 人工费：887.21 辅助材料费：16.7 机械费：50.91 管理费：300.2 利润：121.96 无主材增值税：123.93 主要材料名称：圆钢 主要材料单位：t 主要材料消耗量：1.020
		030415003009	项目名称及项目特征：现浇式路灯基础、接线手井 钢筋制作安装 ≤φ10，单位：t 无主材综合单价：2119.79 人工费：1274.06 辅助材料费：50.07 机械费：32.62（元） 管理费：418.14（元） 利润：169.87（元） 无主材增值税：175.03 主要材料名称：圆钢 主要材料单位：t 主要材料消耗量：1.020	项目名称及项目特征：接线手井 预制砼电缆井安装，单位：座 无主材综合单价：243.21 人工费：105.34 辅助材料费：34.60 机械费：24.68 管理费：41.61 利润：16.90 无主材增值税：20.08 主要材料名称：预制混凝土井 主要材料单位：座 主要材料消耗量：1.010

序号	页码	项目编码 或位置	错误	正确
12	第二册 P255	030415003010	项目名称及项目特征：现浇式路灯基础、接线手井 钢筋制作安装 $>\phi 10$，单位：t 无主材综合单价：1500.91 人工费：887.21 辅助材料费：16.7 机械费：50.91 管理费：300.2 利润：121.96 无主材增值税：123.93 主要材料名称：圆钢 主要材料单位：t 主要材料消耗量：1.020	项目名称及项目特征：接线手井 铸铁井盖、座安装，单位：套 无主材综合单价：96.68 人工费：59.93 辅助材料费：1.80 机械费：- 管理费：19.18 利润：7.79 无主材增值税：7.98 主要材料名称：井盖井座 主要材料单位：套 主要材料消耗量：1.000 主要材料名称：水泥砂浆 主要材料单位：m^3 主要材料消耗量：0.028
		030415003011	项目名称及项目特征：装配式路灯基础、接线手井 装配式基础每基重(t)≤ 4，单位：基 无主材综合单价：1108.19 人工费：661.1 辅助材料费：25.67 机械费：22.36 管理费：218.71 利润：88.85 无主材增值税：91.50 主要材料名称：预制混凝土基础 主要材料单位：基 主要材料消耗量：1.000	项目名称及项目特征：接线手井 混凝土井盖、座安装，单位：套 无主材综合单价：89.50 人工费：55.39 辅助材料费：1.80 机械费：- 管理费：17.72 利润：7.20 无主材增值税：7.39 主要材料名称：井盖井座 主要材料单位：套 主要材料消耗量：1.000 主要材料名称：水泥砂浆 主要材料单位：m^3 主要材料消耗量：0.028

序号	页码	项目编码 或位置	错误	正确
13	第二册 P255	030415003012	项目名称及项目特征：装配式路灯基础、接线手井 装配式基础每基重 4<(t)≤8，单位：基 无主材综合单价：1375.58 人工费：838.18 辅助材料费：8.62 机械费：26.22 管理费：276.61 利润：112.37 无主材增值税：113.58	项目名称及项目特征：装配式路灯基础每基重≤4(t)，单位：基 无主材综合单价：1108.19 人工费：661.1 辅助材料费：25.67 机械费：22.36 管理费：218.71 利润：88.85 无主材增值税：91.50
		030415003013	项目名称及项目特征：装配式路灯基础、接线手井 装配式基础每基重 8<(t)≤12，单位：基 无主材综合单价：1947.82 人工费：1190.52 辅助材料费：9.73 机械费：35.18 管理费：392.22 利润：159.34 无主材增值税：160.83	项目名称及项目特征：装配式路灯基础 4(t)<每基重≤8(t)，单位：基 无主材综合单价：1375.58， 人工费：838.18 辅助材料费：8.62 机械费：26.22 管理费：276.61 利润：112.37 无主材增值税：113.58
	第二册 P256	030415003014	项目名称及项目特征：装配式路灯基础、接线手井 基础贴釉面砖，单位：m ² 无主材综合单价：114.94 人工费：64.47 辅助材料费：11.38 机械费：0.41 管理费：20.76 利润：8.43 无主材增值税：9.49 主要材料名称：釉面砖 主要材料单位：m ² 主要材料消耗量：1.025	项目名称及项目特征：装配式路灯基础 8(t)<每基重≤12(t)，单位：基 无主材综合单价：1947.82 人工费：1190.52 辅助材料费：9.73 机械费：35.18 管理费：392.22 利润：159.34 无主材增值税：160.83 主要材料名称：预制混凝土基础 主要材料单位：基 主要材料消耗量：1.000

序号	页码	项目编码 或位置	错误	正确
14	第二册 P256	030415003015	缺组价表	项目名称及项目特征：装配式路灯基础、 接线手井 基础贴釉面砖，单位：m ² 无主材综合单价：114.94 人工费：64.47 辅助材料费：11.38 机械费：0.41 管理费：20.76 利润：8.43 无主材增值税：9.49 主要材料名称：釉面砖 主要材料单位：m ² 主要材料消耗量：1.025
15	第四册 P14	031001001001	主要材料消耗量：0.657	主要材料消耗量：0.660
		031001001002	主要材料消耗量：0.662	主要材料消耗量：0.660
		031001001003	主要材料消耗量：0.951	主要材料消耗量：0.950
16	第四册 P27、28	031001005001 ~ 031001005009	组价表缺主要材料：铜管管件	主要材料名称：铜管管件，主要材料单 位：个，主要材料消耗量：按实计
	第四册 P29~31	031001006001 ~ 031001006021	组价表缺主要材料：不锈钢管管件	主要材料名称：不锈钢管管件，主要材 料单位：个，主要材料消耗量：按实计
17	第四册 P38	031001007034	主要材料消耗量：0.190	主要材料消耗量：0.180
		031001007035	主要材料消耗量：0.190	主要材料消耗量：0.180
18	第四册 P50、51	031001008058	主要材料消耗量：1.103	主要材料消耗量：1.100
		031001008059	主要材料消耗量：1.018	主要材料消耗量：1.020
		031001008060	主要材料消耗量：1.467	主要材料消耗量：1.470
		031001008061	主要材料消耗量：1.071	主要材料消耗量：1.070
		031001008062	主要材料消耗量：0.813	主要材料消耗量：0.810
		031001008063	主要材料消耗量：0.813	主要材料消耗量：0.810
19	第四册 P52、53	031001008065 ~ 031001008069	主要材料消耗量：0.703	主要材料消耗量：0.700
20	第四册 P53、54	031001008070 ~ 031001008073	主要材料消耗量：1.321	主要材料消耗量：1.320

序号	页码	项目编码 或位置	错误	正确
21	第四册 P54	031001008074	主要材料消耗量：0.652	主要材料消耗量：0.850
		031001008075	主要材料消耗量：0.580	主要材料消耗量：0.850
		031001008076	主要材料消耗量：0.680	主要材料消耗量：0.850
		031001008077	主要材料消耗量：0.553	主要材料消耗量：0.850
		031001008078	主要材料消耗量：0.849	主要材料消耗量：0.850
		031001008079	主要材料消耗量：0.757	主要材料消耗量：0.760
		031001008080	主要材料消耗量：0.757	主要材料消耗量：0.760
		031001008083	主要材料消耗量：0.334	主要材料消耗量：0.250
		031001008084	主要材料消耗量：0.429	主要材料消耗量：0.250
		031001008085	主要材料消耗量：0.428	主要材料消耗量：0.250
22	第四册 P56	031001008086	主要材料消耗量：0.380	主要材料消耗量：0.020
		031001008087	主要材料消耗量：0.350	主要材料消耗量：0.020
23	第四册 P57、58	031001008088	主要材料消耗量：1.083	主要材料消耗量：1.080
		031001008089	主要材料消耗量：0.922	主要材料消耗量：0.920
		031001008090	主要材料消耗量：1.432	主要材料消耗量：1.430
		031001008091	主要材料消耗量：1.023	主要材料消耗量：1.020
		031001008092	主要材料消耗量：0.757	主要材料消耗量：0.760
		031001008093	主要材料消耗量：0.757	主要材料消耗量：0.760
24	第四册 P58、59	031001008095	主要材料消耗量：0.769	主要材料消耗量：0.770
		031001008096	主要材料消耗量：1.309	主要材料消耗量：1.310
		031001008098	主要材料消耗量：0.336	主要材料消耗量：0.340
		031001008099	主要材料消耗量：0.304	主要材料消耗量：0.300
		031001008100	主要材料消耗量：0.301	主要材料消耗量：0.300
25	第四册 P493	031301005004	无主材综合单价：36.85 人工费：20.12 辅助材料费：3.65 机械费：0.68 管理费：6.65 利润：2.70 无主材增值税：3.04 主要材料单位：m	无主材综合单价：1.82 人工费：1.00 辅助材料费：0.18 机械费：0.03 管理费：0.33 利润：0.13 无主材增值税：0.15 主要材料单位：kg