

附件 1

《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范 (园林绿化工程)》勘误表

序号	页码	项目编码或位置	错误	正确
1	5 页	工程量清单编制	缺少说明	3.0.10 增加第 4 款:4 本规范中“××以内”或“××以下”者,均包括××本身;“××以外”或“××以上”者,则不包含××本身。
2	5、16、17 页	3.0.13、3.4.1、3.4.2、3.4.3 说明,3.4 标题	园林绿化其他工程	园林绿化总图工程
3	10 页	2.1 园林绿化建设项目概况表	建设内容 □绿化工程 □园路 园桥工程 □园林景观工程 □园林建筑工程 □园林绿化其他工程 □其他	建设内容 □绿化工程 □园路、铺装、园桥 □园林景观 □园林绿化总图工程 □园林建筑 □管理用房 □公共厕所 □仿古建筑 □其他
4	15 页	DXXX31、DXXX32 工程量计算规则	按设计图示尺寸以公园陆地面积计算	按公园陆地面积减去建筑占地面积计算
5	16 页	DXXX44~DXXX47 工程量计算规则	按建设用地面积减去首层建筑面积计算	按公园陆地面积减去建筑占地面积计算
		DXXX44 项目名称及项目特征	给排水工程	总图给排水工程
		DXXX45 项目名称及项目特征	消防工程	总图消防工程
		DXXX47 项目名称及项目特征	智能化工程	总图智能化工程
		DXXX50 项目名称及项目特征	其他工程	总图其他工程
6	17 页	3.4 相关问题说明	缺少说明	新增说明:3.4.4 园林绿化工程室外停车场、运动场的管理设施(如:自动道闸、充电桩、收费闸机、值班亭等管理设施)估算清单执行“DXXX50 总图其他工程”清单。
7	26 页	4.8 标题	园林绿化其他工程	园林绿化总图工程
8		DXXX010804 项目名称及项目特征	给排水工程	总图给排水工程
9		DXXX010805 项目名称及项目特征	消防工程	总图消防工程
10		DXXX010806 项目名称及项目特征	电气工程	总图电气工程
11		DXXX010807 项目名称及项目特征	智能化工程	总图智能化工程
12		DXXX010810 项目名称及项目特征	其他工程	总图其他工程
13		4.8 园林绿化其他工程	缺少说明	新增说明:4.8.1 园林绿化工程室外停车场、运动场的管理设施(如:自动道闸、充电桩、收费闸机、值班亭等管理设施)估算清单执行“DXXX010810 总图其他工程”清单。

序号	页码	项目编码或位置	错误	正确
14	27 页	DXXX010901 工作内容	包括脚手架、栽植技术措施、设施顶面绿化垂直运输、大型机械进出场及安拆、围堰、排水、二次搬运等技术措施项目的全部工作内容。	删除“、二次搬运”
15	28 页	050101001001~ 050101002003 工作内容	3.装车外运	3.装车
		050101001007 项目名称及项目特征	挖乔木树根 平均干径≤20cm	挖乔木树根 10cm<平均干径≤20cm
		5.1.1 绿地整理	缺少清单	新增清单： 项目编码：050101001029 项目名称及项目特征：挖乔木树根 平均干径≤10cm 计量单位：株 工程量计算规则：按设计图示数量计算 工作内容：1.挖树根(凿) 2.集中堆放 3.装车 4.清理场地
16	29 页	5.1.1 绿地整理	缺少清单	新增清单： 项目编码：050101002004 项目名称及项目特征：砍挖清理苗木外弃 计量单位：项 工程量计算规则：按项计算 工作内容：1.外运 2.消纳
17	29、30 页	050101003001~ 050101008001 工作内容		删除“废弃物运输”
18	31 页	5.1.1.2		删除该说明
19	38 页	050102008001 项目名称及项目特征	移植花卉	移植花卉、地被
		050102008002 项目名称及项目特征	运输花卉	运输花卉、地被
20	48 页	050103013007~ 050103013009		删除该清单
21	49 页	050103021001	项目名称及项目特征：箱/钵栽植 工作内容：1.制作 2.运输 3.安放 4.栽植	项目名称及项目特征：箱/钵栽植 部位：_____ 箱/钵材质、规格：_____ 苗木品种、规格：_____ 基质种类：_____ 工作内容：1.支架制作安装 2.箱、钵安装 3.回填基质 4.滤层、透层、收集管安装 5.栽植
		050103022001	项目名称及项目特征：槽栽植 槽材质、规格：_____ 植物品种：_____ 工作内容：1.制作 2.运输 3.安放 4.栽植	项目名称及项目特征：槽栽植 部位：_____ 槽材质、规格：_____ 苗木品种、规格：_____ 基质种类：_____ 工作内容：1.回填基质 2.滤层、透层、收集管安装 3.栽植
22	50 页	5.1.3 相关问题及说明	5.1.3.3 成活率要求高于《园林绿化工程施工及验收规范》(CJJ82)标准时，应在相应清单的“项目名称及项目特征”中加以描述。	5.1.3.3 栽植地被植物执行片植灌木清单。地被植物：是指株高 50 厘米以下、低矮、耐修剪、耐阴、耐践踏，植株的匍匐干茎接触地面后，可以生根并且继续生长、覆盖地面的植物。

序号	页码	项目编码或位置	错误	正确
23	50 页	5.1.3 相关问题及说明	缺少说明	新增说明：5.1.3.7 换土需按苗木规格换算苗木土球直径计算，若设计有规定应按设计规定，若设计未明确可对应“苗木规格与土球对应表”及“苗木换土相应规格对照表”。
			缺少表格	增加表 5.1.3.1 苗木规格与土球对应表、表 5.1.3.2 苗木换土相应规格对照表，详见附表 1、附表 2
24	55 页	050105001067 项目名称及项目特征	宿根花卉养护	球根、块根、宿根花卉养护
25	56 页	050105001076~ 050105001078	计量单位：盆/月、 m^2 /月、 m^2 /月	计量单位：盆、 m^2 、 m^2
		5.1.5 相关问题及说明	缺少说明	新增说明： 5.1.5.2 地被植物养护执行片植灌木养护清单。
26	59 页	050201003033~ 050201003041 工程量计算规则	按设计图示尺寸以面层面积计算，不扣除单个面积 $\leq 0.5m^2$ 的孔洞	按设计图示尺寸以面积计算，不包括路牙，不扣除单个面积 $\leq 0.5m^2$ 的孔洞
27	63 页	050201024011 项目名称及项目特征	木制步桥桥面板制安 净面磨平 板厚 4cm 木材种类：__	木制步桥桥面板净面磨平
		050201024012		删除该清单
28	64 页	050201026001 工作内容	1.±30cm 以内的挖填找平 2.碾压 3.工作面内排水	厚度在±300mm 以内的挖填找平
		050201026002 工作内容	1.±30cm 以内的挖填找平 2.碾压 3.工作面内排水	平土、碾压
		050201026008 工作内容	1.装、运、卸土 2.修整边坡 3.清理机下余土	运输
		050201026009	项目名称及项目特征：土石方消纳 工程量计算规则：按消纳渣土的天然密实体积以体积计算	项目名称及项目特征：土方消纳 工程量计算规则：按实际外弃体积计算
29	64 页	5.2.1 园路、铺装、园桥工程	缺少清单	新增清单： 项目编码：050201027001 项目名称及项目特征：零星混凝土 混凝土强度等级：__ 计量单位： m^3 工程量计算规则：按设计图示尺寸以体积计算 工作内容：1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇筑、养护
30	65 页	5.2.1 相关问题及说明	5.2.1.13 土方外弃清单用于编制概、预算时需描述运距，用于编制招标清单时无需描述运距。	5.2.1.13 编制设计概算、施工图预算时，应在土方外弃清单项目特征中描述运距，但编制招标工程量清单时，不应描述运距。
31			缺少说明	新增说明： 5.2.1.15 石方的挖、填、弃、消纳按《广西壮族自治区建设工程多层次工程量清单计算规范（市政工程）》相应项目编码列项。 5.2.1.16 基础施工所需工作面，有设计规定时按设计要求计算，无设计规定时按表 5.2.1.1 计算；结算时未达到设计要求或表 5.2.1.1 中工作面宽度的，按实际工程量计算。详见附表 3。
32	72 页	050304002001~ 050304002004 项目名称及项目特征	预制混凝土花架制作	预制混凝土花架制作安装

序号	页码	项目编码或位置	错误	正确
33	72 页	050304002005		删除该清单
34	80 页	050307006001~ 050307006003 项目名称及项目特征	混凝土栏杆安装.....高度..... 混凝土强度等级：—	删除“混凝土强度等级：—”
35	84 页	050305003008、 050305003009	工作内容： 1.靠背扶手、靠背制作、安装 工程量计算规则： 按设计图示尺寸靠背以长度计算，深入墙、柱部分不计算长度	工作内容： 1.木条椅（凳）安装 工程量计算规则：按设计图示尺寸以长度计算
		050305004001 项目名称及项目特征	成品石桌安装	成品石桌安装（含凳）
36	86 页	050307008001~ 050307008004		删除该部分清单
		050307008005 项目名称及项目特征	多向指示牌安装	多向指示牌（含杆）安装
		050307008006 项目名称及项目特征	总平面图导览牌安装	总平面图导览牌（含杆）安装
		5.4.2 标志牌	缺少清单	新增清单： 项目编码：050307008007 项目名称及 项目特征：其他标志牌 名称：— 材质、规格：— 计量单位：个 工程量计算规则：按设计图示数量计算 工作内容：1.制作 2.安装
37	87 页	050307018002 工作内容	安置	放置
38	89 页	050401002001 工作内容	包含树木支撑架、树木裹干、搭设遮阴（防寒）棚、树木输液树木涂白、假植等	包含树木支撑架、树木裹干、搭设遮阴（防寒）棚、树木涂白、假植等

附表 1

表 5.1.3.1 苗木规格与土球对应表

苗木	规格 (cm)	土球规格 (cm)	备注	苗木	规格 (cm)	土球规格 (cm)	备注
一、地苗及假植苗				三、单杆棕榈苗			
胸径	1≤胸径<2	20		地径	45≤地径<50	120	
胸径	2≤胸径<3	30		地径	50≤地径<55	140	
胸径	3≤胸径<4	40		地径	55≤地径<60	160	
胸径	4≤胸径<6	50		地径	60≤地径<70	180	
胸径	6≤胸径<8	60		地径	70≤地径<80	200	
胸径	8≤胸径<10	70		四、丛生棕榈苗			
胸径	10≤胸径<12	80		丛径	丛径<20	40	>3 杆/丛
胸径	12≤胸径<15	100		丛径	20≤丛径<25	50	>3 杆/丛
胸径	15≤胸径<20	120		丛径	25≤丛径<30	60	>3 杆/丛
胸径	20≤胸径<25	140		丛径	30≤丛径<35	70	>5 杆/丛
胸径	25≤胸径<30	160		丛径	35≤丛径<40	80	>5 杆/丛
胸径	30≤胸径<40	180		丛径	40≤丛径<50	100	>5 杆/丛
胸径	40≤胸径<50	200		丛径	50≤丛径<60	120	>5 杆/丛
胸径	50≤胸径<60	240		丛径	60≤丛径<70	140	>7 杆/丛
胸径	60≤胸径<80	280		五、灌木			
胸径	80≤胸径<100	320		冠径	冠径<40	20	
二、容器苗				冠径	40≤冠径<60	30	
胸径	5≤胸径<6	40		冠径	60≤冠径<80	40	
胸径	6≤胸径<8	50		冠径	80≤冠径<100	50	
胸径	8≤胸径<10	60		冠径	100≤冠径<120	60	
胸径	10≤胸径<12	70		冠径	120≤冠径<150	70	
胸径	12≤胸径<15	80		冠径	150≤冠径<180	80	
胸径	15≤胸径<18	100		冠径	180≤冠径<250	100	
三、单杆棕榈苗				冠径	250≤冠径<300	120	
地径	地径<15	40		冠径	300≤冠径<350	140	
地径	15≤地径<20	50					
地径	20≤地径<25	60					
地径	25≤地径<30	70					
地径	30≤地径<38	80					
地径	38≤地径<45	100					

附表 2

表 5.1.3.2 苗木换土相应规格对照表

名称	规格		单位	根幅	挖坑	换土量	备注
				(cm)	直径×高(cm)	(m ³)	
带土球 乔灌木	土球直径 在厘米以 内	20	株		40×30	0.031	若大面 积换填土 则按设计 换填面积× 换填厚度 计算。
		30	株		50×40	0.057	
		40	株		70×50	0.157	
		50	株		90×60	0.313	
		60	株		100×70	0.431	
		70	株		110×80	0.571	
		80	株		120×90	0.736	
		100	株		140×110	1.143	
		120	株		160×110	1.261	
		140	株		180×120	1.652	
		160	株		210×120	2.064	
		180	株		230×130	2.652	
		200	株		250×140	3.101	
		240	株		300×150	4.955	
		280	株		340×160	6.248	
		320	株		380×170	7.695	
裸根乔木	胸径在厘 米以内	4	株	30≤根幅<40	70×50	0.192	若大面 积换填土 则按设计 换填面积× 换填厚度 计算。
		6	株	40≤根幅<50	90×70	0.382	
		8	株	50≤根幅<65	100×80	0.628	
		10	株	65≤根幅<80	110×90	0.855	
		12	株	80≤根幅<90	120×90	1.017	
		14	株	100≤根幅<110	130×90	1.194	
		16	株	120≤根幅<130	140×90	1.385	
		18	株	130≤根幅<140	150×90	1.59	
		20	株	140≤根幅<150	160×100	2.01	
		24	株	160≤根幅<180	180×120	3.052	
		30	株	220≤根幅<240	220×160	6.079	
		35	株	250≤根幅<280	260×180	9.552	
		40	株	280≤根幅<300	300×200	14.13	
		50	株	320≤根幅<350	320×220	17.684	
		60	株	330≤根幅<360	340×240	21.779	
		80	株	350≤根幅<380	360×260	26.451	
		100	株	360≤根幅<390	370×270	29.016	
裸根灌木	冠丛高在 厘米以内	100	株	25≤根幅<30	40×30	0.038	
		150	株	30≤根幅<40	70×50	0.192	
		200	株	40≤根幅<50	90×70	0.445	
		250	株	50≤根幅<60	100×80	0.628	

附表 3

表5.2.1.1 基础施工所需工作面宽度计算表

基础材料	每边各增加工作面宽度(mm)
砖	200
浆砌毛石、条石、块（片）石基础	250
混凝土基础、垫层（支模板）	300
基础垂直面做砂浆防潮层	400（自防潮层面）
基础垂直面做防水层或防腐层	1000（自防水层或防腐层面）
支挡土板	100（在上述宽度外另加）

附件 2

《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范
(仿古建筑工程)》勘误表

序号	页码	项目编码或位置	错误	正确
1	4 页	工程量清单编制	缺少说明	3.0.10 增加第 4 款:4 本规范中“××以内”或“××以下”者,均包括××本身;“××以外”或“××以上”者,则不包含××本身。
2	7 页	2.1 仿古建筑工程项目概况表	工程名称(类型编码)	工程名称
3	22 页	EXXX011101 EXXX011102 计量单位	计量单位:项	计量单位:㎡
		工程量计算规则	无工程量计算规则	工程量计算规则“按建筑面积计算”
4	25 页	020101003001 项目名称及项目特征	空斗墙 一眠一斗 砖品种、规格:___	青砖空斗墙 一眠一斗
		020101003002 项目名称及项目特征	空斗墙 一眠二斗 砖品种、规格:___	青砖空斗墙 一眠二斗
		020101003003 项目名称及项目特征	空斗墙 一眠三斗 砖品种、规格:___	青砖空斗墙 一眠三斗
		020101003004 项目名称及项目特征	空斗墙 单丁无眠 砖品种、规格:___	青砖空斗墙 单丁无眠
		020101003005 项目名称及项目特征	空斗墙 双丁无眠 砖品种、规格:___	青砖空斗墙 双丁无眠
		020101003006 项目名称及项目特征	空花墙 砖品种、规格:___	青砖空花墙
5	27 页	020103001001 项目名称及项目特征	蓑衣顶砖檐 二层 砖品种、规格:___	青砖蓑衣顶砖檐 二层
		020103001002 项目名称及项目特征	蓑衣顶砖檐 三层 砖品种、规格:___	青砖蓑衣顶砖檐 三层
		020103001003 项目名称及项目特征	蓑衣顶砖檐 四层 砖品种、规格:___	青砖蓑衣顶砖檐 四层
		020103001004 项目名称及项目特征	蓑衣顶砖檐 五层 砖品种、规格:___	青砖蓑衣顶砖檐 五层
		020103001005 项目名称及项目特征	菱角檐、抽屈檐 砖品种、规格:___	青砖菱角檐、抽屈檐
6	32 页	020106001005 020106001006	计量单位:m 工程量计算规则:按设计图示 洞口外围尺寸以长度计算	计量单位:㎡ 工程量计算规则:按边框内净尺寸以面积计算
7	71 页	5.4.12 相关问题及说明	缺少说明	新增说明:5.4.12.2 复杂花窗指软景古式漏窗,简单花窗指一般普通花窗。
8	74 页	020501001001	圆柱 柱径<20cm	圆柱 柱径≤20cm
		020501002001	方柱 边长<20cm	方柱 边长≤20cm
9	75 页	020501003005	多角形柱 外接圆径<20cm	多角形柱 外接圆径≤20cm
		020501004001	童柱、瓜柱 柱径<20cm	童柱、瓜柱 柱径≤20cm
10	144 页	020601010009	窑制吻兽、屋脊头(烧制品) 果子长 55cm 头	窑制吻兽、屋脊头(烧制品) 果子头长 55cm
11	172 页	表 5.9.5	表 5.9.5 斗拱、垫拱板油漆彩画贴金(编码:020906)	表 5.9.5 斗拱、垫拱板油漆彩画贴金(编码:020905)